

FM200 (HFC-227ea) Gazlı Yangın Söndürme Sistemi Teknik Şartnamesi

NFPA 2001 · TS EN 15004-5 · ISO 14520-9 · BYKHY Uyumlu İhale ve Projelendirme Kriterleri

1. KAPSAM VE MÜHENDİSLİK AMACI

Bu teknik şartname; veri merkezleri, sistem/sunucu odaları, UPS ve enerji dağıtım merkezleri, elektrik ana pano odaları, tıbbi cihaz mahalleri ve arşivlerde kurulacak tam hacim basma (Total Flooding) prensipli FM200 (Heptafluoropropane / HFC-227ea) otomatik gazlı yangın söndürme sisteminin tasarım, hidrolik hesap, ekipman, montaj, sızdırmazlık testi ve devreye alma kriterlerini kapsar.

2. REFERANS ULUSAL VE ULUSLARARASI STANDARTLAR

- NFPA 2001: Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems
- TS EN 15004-5 / ISO 14520-9: Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri — HFC-227ea Fiziksel Özellikler ve Sistem Tasarımı
- T.C. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY Madde 95-98)
- UL 2166 & FM Class 5610: Temiz Gazlı Söndürme Ekipman Onay Standartları

3. TEMEL TEKNİK TASARIM PARAMETRELERİ

Kimyasal Adı ve Formülü	Heptafluoropropane (CF ₃ -CHF-CF ₃) / ASHRAE Kodu: HFC-227ea
Tasarım Konsantrasyonu	Sınıf A (Yüzeysel): Min. %7.0 – %7.9 Sınıf C (Elektriksel): Min. %8.0 – %8.5 Sınıf B: Min. %8.7
İnsan Güvenliği Sınırları	NOAEL (Etki Gözlenmeyen Seviye): %9.0 LOAEL: %10.5 (İnsanlı mahallere uygun)
Maksimum Deşarj Süresi	NFPA 2001 ve EN 15004 uyarınca en fazla 10 saniye (Sıvı fazın %95'i)
Sistem Çalışma Basıncı	20°C sıcaklıkta kuru Azot (N ₂) ile süper-basınçlandırılmış 25 Bar veya 42 Bar
Maksimum Dolum Yoğunluğu	25 Bar sistemlerde maks. 1.15 kg/L 42 Bar sistemlerde maks. 1.00 kg/L
Ozon Tüketme Potansiyeli (ODP)	0 (Sıfır — Ozon tabakasına zarar vermez)
Elektriksel İletkenlik ve Kalıntı	Dielektrik (Yalıtkan) — Boşalma sonrası sıfır kalıntı, tortu veya korozyon
Minimum Gaz Tutma Süresi	Boşalma sonrası mahalde minimum 10 dakika konsantrasyon korunumu (Door Fan Testi ile doğrulanır)

4. İHALE VE UYGULAMA TEKNİK ŞARTNAME MADDELERİ

1. Hidrolik Hesaplama Zorunluluğu

Sistem boru çapları, nozul delik (orifis) çapları ve silindir dolum miktarları tahmin veya ampirik tablolarla belirlenemez. İmalat öncesi VdS, UL veya FM onaylı iki fazlı (sıvı/gaz) akış yazılımı kullanılarak izometrik boru hattı simüle edilmeli, her nozuldaki varış süresi ve minimum nozul basıncı raporlanmalıdır.

2. Silindir ve Vana Grubu

Söndürme silindirleri TPED (2010/35/EU) ve Pi (π) işaretli dikişsiz alaşımlı çelikten imal edilmiş olmalıdır. Vana gövdesi korozyona dayanıklı piring alaşımlı olmalı; üzerinde entegre emniyet patlama diski (burst disc), düşük basınç izleme manometresi (süpervizyon şalterli) ve 24V DC elektrikli solenoid aktüatör bulunmalıdır.

3. Borulama ve Nozul Tesisatı

Boru tesisatında ASTM A106 Gr.B veya ASTM A53 dikişsiz çelik borular (Schedule 40 veya Schedule 80) ve 3000 lb dövme çelik veya yüksek basınçlı dişli/kaynaklı bağlantı elemanları kullanılmalıdır. Montaj sonrası boru hattı kuru azot ile pnömatik basınç testine tabi tutulmalı ve içi basınçlı gazla temizlenmelidir.

4. Çapraz Zon Algılama ve Otomasyon

Söndürme kontrol paneli EN 12094-1 ve EN 54-2/4 onaylı olmalıdır. Yanlış boşalmayı önlemek amacıyla mahalde "Çapraz Zon (Cross-Zone)" algılama prensibi uygulanmalıdır. İkinci zondan alarm geldiğinde elektronik siren/flaşör devreye girmeli, 0-60 saniye ayarlanabilir gecikme sonunda damperler ve HVAC kapatılarak deşarj başlatılmalıdır.

5. Oda Sızdırmazlık Testi (Door Fan Test) ve Periyodik Bakım

Sistemin devreye alınması aşamasında NFPA 2001 Ek C standardına göre kapı fanı (Door Fan) sızdırmazlık testi yapılmalı ve tutma süresi (hold time ≥ 10 dk) belgelendirilmelidir. Sistem tesliminden itibaren TSE-HYB yetkili servis tarafından 6 aylık periyodik kontroller yürütülmelidir.